БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ
гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет8, офис 16
тел: 02 8581950/51,office@bsm2006.bg
www.bsm2006.bg

# *Техническа карта*
# *Водооткапващ профил с мрежа*

PVC профил с водооткапващ ръб за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове.

## *Предназначение*

Специален водооткапващ профил от PVC с интегрирана в него алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, предназначен за оформяне на хоризонтални външни ъгли и ръбове по фасадата.

Отвежда целенасочено стичащите се по фасадата водни капки и не им позволявас да преминат от вертикалната в хоризонталната повърхност, намалявайки по този начин водното натоварване на фасадата. Оформя ръбовете и правите ъгли прецизно.

## *Състав*

Профил от твъдо PVC с интегрирана алкалоустойчива армираща мрежа

## *Срок на годност и съхранение*

Да се съхранява на сухо и закрито място при температура от +5 до +30 градуса по Целзий. Да се пази от директна слънчева светлина. В неразпечатана опаковка и при правилно съхранение продуктът е годен за употреба до 24 месеца от датата на производството.

***Технически данни***

Ширина на ивицата мрежа: 12,5/12,5см или 10/10см
Дължина на профила: 2 метра или 2,5 метра
Клас на горимост: B1, съгласно DIN 4102

***Гаранция за качество***

Текущ контрол на качеството чрез производителя на профила.

***Разходна норма и опаковка***

Разходна норма- 1м/м

***Указания за работа***

Основата трябва да е суха и чиста. Профилът се разкроява на нужната дължина. При обръщания на врати и прозорци мрежата на едното рамо се изрязва на ширина,колкото е ширината на обръщането.

Върху залепените топлоизолационни плочи по хоризонталните ръбове на сградата и по щурца на вратите и прозорците с гребеновидна шпакла се нанася равномерен слой армираща шпакловка с ширина, отговаряща на ширината на интегрираната с профила мрежа. Профилът се полага с леко притискане в пресния разтвор, като се внимава да остане в неговата среда, след което се зашпаклова.

Водооткапващият профил се полага преди общото площно армиране. То трябва да се извърши така, че полаганата армираща мрежа да застъпи мрежата на положеният вече водооткапващ профил до ръба на ъгъла, без да преминава върху него.

Управител:

Румяна Жекова